PRZEKRÓJ TYPOWY A–A

droga manewrowa z kostki betonowej oraz część manewrowa parkingu GEOKRATA
(nośność podłoża G1)



8cm	Betonowa kostka brukowa wg PN–EN 1338:2005
3cm	Podsypka cementowo–piaskowa 1:4
15cm	Kruszywo łam. st. mechan. 0/31.5mm wg PN–S–06102
20cm	Kruszywo łam. st. mechan. 0/63mm wg PN–S–06102
	Podłoże G1
Σ = 46cm	Wymagania do spełnienia na górnej powierzchni projektowanego podłoża: $E_2 \geq 80MPa$

4cm	Kratka geoSYSTEM G4 (wypełnienie kruszywem ciemnym 5/20mm) wg PN–EN 1991:2004
4cm	Warstwa wyrównująca pospółki 0/8mm wg PN–B–02480:1986
30cm	Kruszywo łam. st. mechan. 0/31.5mm wg PN–S–06102
	Podłoże G1
Σ = 38cm	Wymagania do spełnienia na górnej powierzchni projektowanego podłoża: $E_2 \geq 80MPa$

PRZEKRÓJ TYPOWY B–B

droga manewrowa z kostki betonowej oraz część utwardzenia terenu GEOKRATA
(nośność podłoża G1)



8cm	Betonowa kostka brukowa wg PN–EN 1338:2005
3cm	Podsypka cementowo–piaskowa 1:4
15cm	Kruszywo łam. st. mechan. 0/31.5mm wg PN–S–06102
20cm	Kruszywo łam. st. mechan. 0/63mm wg PN–S–06102
	Podłoże G1
Σ = 46cm	Wymagania do spełnienia na górnej powierzchni projektowanego podłoża: $E_2 \geq 80MPa$

4cm	Kratka geoSYSTEM G4 (wypełnienie kruszywem ciemnym 5/20mm) wg PN–EN 1991:2004
4cm	Warstwa wyrównująca pospółki 0/8mm wg PN–B–02480:1986
30cm	Kruszywo łam. st. mechan. 0/31.5mm wg PN–S–06102
	Podłoże G1
Σ = 38cm	Wymagania do spełnienia na górnej powierzchni projektowanego podłoża: $E_2 \geq 80MPa$

4cm	Kratka geoSYSTEM G4 (wypełnienie trawą) wg PN–EN 1991:2004
4cm	Warstwa wyrównująca pospółki 0/8mm wg PN–B–02480:1986
30cm	Kruszywo łam. st. mechan. 0/31.5mm wg PN–S–06102
	Podłoże G1
Σ = 38cm	Wymagania do spełnienia na górnej powierzchni projektowanego podłoża: $E_2 \geq 80MPa$

draftAB Bartłomiej Pyszczek
42-287 Lubsza, ul. Polna 38
NIP 575-180-93-77, tel. 888 478 837
e - m a i l : draftabprojekty@gmail.com

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU ORAZ PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK

ADRES INWESTYCJI: 42-400 ZAWIERCIE ul. OŚWIATOWA, dz nr 39/11

INWESTOR: Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu
ul. PADEREWSKIEGO 49, 42-400 ZAWIERCIE

TYTUŁ RYSUNKU: **PRZEKRÓJ TYPOWY A-A, B-B**

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. NR EWID.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin KOSZERA	SLK/5035/POOD/13	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartłomiej PYSZCZEK		
OPRACOWAŁ	inż. bud. Aleksander PYSZCZEK		

BRANŻA	SKALA / PODZIAŁKA	FAZA
DROG.	1:50/A3	PB
DATA: 2021 KWIECIEŃ		NR RYS.: D-1