

P R Z E D M I A R R O B Ó T

REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOŁA NR 7 W ZAWIERCIU

Inwestor: Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Paderewskiego 49

Budowa: PRZEDSZKOŁE NR 7
42-400 ZAWIERCIE
UL. SIENKIEWICZA 60

Sprawdzający:

.....


Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:
mgr inż. Mikołaj
Bielawski


.....

Przedmiar Robót

POZ.1 UMYWALNIA + WC DZIECI

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły, ścianki w pomieszczeniu wc - 5 szt.	5,70		m2
0.002 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - drzwi do przedsionka	1		szt
0.003 KNRW 401/335/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie c-w., o grubości 1 1/2 cegły- pod kanał wentylacji grawitacyjnej	1		szt
0.004 KNRW 401/324/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych- kratka z żaluzją fi 150	2		szt
0.005 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	36,44		m2
0.006 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	22,54		m2
0.007 KNRW 402/234/6 (1) Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	7		kpl
0.008 KNRW 402/141/1 Demontaż baterii, umywalkowej	7		szt
0.009 KNRW 402/234/8 (1) Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	6		kpl
0.010 KNRW 402/522/3 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe G-2, długości 0,5-2,0-m	4		szt
0.011 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		m3
0.012 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km) samochodem dostawczym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	5,00	m3
0.013 KNRW 202/2003/3 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01	6,0		m2
0.014 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoga z tynku	6,0		m2
0.015 KNRW 202/1024/2 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne- montaż w ścianie g-k	1,89		m2
0.016 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - 1 szt. "80" łazienkowe, wzmocnione, do obiektów użyteczności publicznej, kolorystykę uzgodnić z Inwestorem	1,89		m2
0.017 KNRW 202/1026/1 (1) Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe- 1 szt. dopasować do skrzydła	1,89		m2
0.018 KNR 2/903/8 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, podkład tynkarski pod glazurę	57,0		m2
0.019 KNRW 202/840/5 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm, płytki gat.I, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem, uwzględnić montaż "dekoru".	57,0		m2
0.020 KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na gładko	23,0		m2
0.021 KNRW 202/1130/1 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	23,0		m2
0.022 KNRW 202/1111/3 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30·cm	23,0		m2
0.023 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	20,0		m2
0.024 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	20,0		m2

REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 7 W ZAWIERCIU

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.025	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	23,0		m2
0.026	KNRW 215/232/2 (3) Brodzik natryskowy 90 x 90, głęboki ze zintegrowaną obudową.	1		kpl
0.027	KNRW 215/139/1 Mieszacz natryskowy Dn·15x20·mm	1		szt
0.028	KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm - brodzik	1		szt
0.029	KNRW 402/224/3 Wymiana ustępu porcelanowego, "Kompakt", miska ustępowa dla przedszkola, wys. montażu 35 cm	4		kpl
0.030	KNRW 215/230/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, umywalka typu przedszkole, wys. montażu 55-65 cm	5		kpl
0.031	KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm	5		szt
0.032	KNRW 215/115/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·15·mm-umywalki+ ustępy+ brodzik	10		szt
0.033	KNRW 215/425/2 Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1200·mm, typu " drabinka " Purmo	1		szt
0.034	KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, typu CV 22 800 x 600 Purmo analogia	3		szt
0.035	KNRW 215/143/1 Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150·dm3- dodatkowa terma do natrysku- analogia	1		kpl
0.036	KNRS 5/301/5 Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód okrągły w bruździe, do 24·mm2 Cu lub 40·mm2 Al, na cegle- zasilanie termy- analogia	5		m
0.037	KALKULACJA INDYWIDUALNA- SYSTEM KABIN SANITARNYCH Z PŁYTY HPL GR. 12 MM BEZ DRZWI, WYS. 2,0 M, OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL ALUMINIOWY, NÓŻKI ZE STALI NIERDZEWNEJ WYS. 150 MM Z REGULACJĄ, WYKONANIE NA WYMIAR, KOLOR DO UZGODNIENI	4		kpl

REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 7 W ZAWIERCIU

POZ.2 UMYWALNIA DZIECI

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	19,0		m2
0.002	KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12,0		m2
0.003	KNRW 401/333/1 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie w., o grubości 1/2 cegły, poszerzenie otworu wejściowego- analogia	0,15		m
0.004	KNRW 402/234/6 (1) Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	6		kpl
0.005	KNRW 402/141/1 Demontaż baterii, umywalkowej	6		szt
0.006	KNRW 402/522/3 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe G-2, długości 0,5-2,0m- demontaż grzejnika typu "Favier"	1		szt
0.007	KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		m3
0.008	KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km) samochodem dostawczym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1	5,00	m3
0.009	KNRW 202/2003/3 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01	6,0		m2
0.010	KNRW 202/1024/2 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne	1,89		m2
0.011	KNRW 2/903/8 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, podkład tynkarski pod glazurę	28,0		m2
0.012	KNRW 202/840/5 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm	28,0		m2
0.013	KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na gładko	12,0		m2
0.014	KNRW 202/1130/1 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	12,0		m2
0.015	KNRW 202/1111/3 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30·cm	12,0		m2
0.016	KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	13,0		m2
0.017	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	13,0		m2
0.018	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	12,0		m2
0.019	KNRW 215/230/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	4		kpl
0.020	KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm	4		szt
0.021	KNRW 215/115/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·15·mm	4		szt
0.022	KNRW 215/425/2 Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1200·mm typu " drabinka" Purmo	1		szt

REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOŁA NR 7 W ZAWIERCIU

POZ.3 POMIESZCZENIA WC

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001	KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły, ścianki w pomieszczeniu wc dzieci - 4 szt.	4,56		m2
0.002	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	2		szt
0.003	KNRW 401/335/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie c-w., o grubości 1 1/2 cegły, przebicie otworu pod kratkę wentylacyjną	1		szt
0.004	KNRW 401/324/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krutek wentylacyjnych	1		szt
0.005	KNRW 401/333/1 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie w., o grubości 1/2 cegły- poszerzenie 2 otworów drzwiowych - analogia	0,6		m
0.006	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	38,12		m2
0.007	KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	13		m2
0.008	KNRW 402/234/6 (1) Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC, wc dla personelu	1		kpl
0.009	KNRW 402/141/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej, wc personelu	1		szt
0.010	KNRW 402/234/8 (1) Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC, wc dzieci	5		kpl
0.011	KNRW 402/522/3 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe G-2, długości 0,5-2,0-m	4		szt
0.012	KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) samochodem dostawczym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		m3
0.013	KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1-km ponad 1-km) samochodem dostawczym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	5,00	m3
0.014	KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - 2 szt łazienkowe "90" - 1 szt, "80" -1 szt, wzmocnione, do obiektów użyteczności publicznej, kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.	3,57		m2
0.015	KNRW 202/1026/1 (1) Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe- fabrycznie wykończone 2 szt, dopasować do skrzydeł- analogia	3,57		m2
0.016	KNRW 2/903/8 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, podkład tynkarski pod glazurę	40,25		m2
0.017	KNRW 202/840/5 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm	40,25		m2
0.018	KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2-mm, zatarta na gładko- posadzka	13		m2
0.019	KNRW 202/1130/1 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący- posadzka	13		m2
0.020	KNRW 202/1111/3 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30-cm	13		m2
0.021	KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	18,0		m2
0.022	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	18,0		m2
0.023	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	13,0		m2
0.024	KNRW 402/224/3 Wymiana ustępu porcelanowego, "Kompakt"	5		kpl
0.025	KNRW 215/230/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym- wc personelu	1		kpl

REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 7 W ZAWIERCIU

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
0.026 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm- wc dla personelu	1		szt
0.027 KNRW 215/115/9 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Dn·15·mm, o połączeniu metalowym	6		szt
0.028 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm	4		szt
0.029 KNRW 402/150/2 Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody 80-160·dm3, na wspornikach nowych	1		szt
0.030 KALKULACJA INDYWIDUALNA- SYSTEM KABIN SANITARNYCH Z PŁYTY HPL GR.12 MM BEZ DRZWI, WYS. 2,0 M, PROFIL ALUMINIOWY, NÓZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ WYS. 150 MM Z REGULACJĄ, WYKONANIE NA WYMIAR, KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	4		kpl