

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej + poszerzenie otworu na drzwi do w.c.	m3		
		1,82	m3	1,820	
				RAZEM	1,820
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w pokoju Dyr. i Intendentki + w.c.+ kotłownia	m2		
		27,45	m2	27,450	
				RAZEM	27,450
3	kalkulacja zakładowa	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - obustronna zamurówka otworu pomiędzy 15/16	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		27,45	m2	27,450	
				RAZEM	27,450
5	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 5	m2		
		27,45	m2	27,450	
				RAZEM	27,450
6	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		16,1	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
7	TZKNBK IV - 462	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.	m3		
		0,68 + poz.9	m3	4,680	
				RAZEM	4,680
8	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych. Kolorystykę paneli uzgodnić z Inwestorem. Klasa twardości C5	m2		
		17,88	m2	17,880	
				RAZEM	17,880
9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - kotłownia	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 2-02 1022-06	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone. Zamontować dodatkowy zamek patentowy	m2		
		6,2	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
12	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		15,445	m2	15,445	
				RAZEM	15,445
15	kalkulacja zakładowa	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym. Doliczyć wartość baterii umywalkowej stojącej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami słukującymi - "GEBERIT"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 5-08 0511-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
18	kalkulacja zakładowa	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		35,31	m2	35,310	
				RAZEM	35,310
19	kalkulacja zakładowa	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z jednokrotnym szpachlowaniem ścian	m2		
		137,54	m2	137,540	
				RAZEM	137,540
20	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		6,55	m3	6,550	
				RAZEM	6,550
21	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km + koszty utylizacji Krotność = 5	m3		
		6,55	m3	6,550	
				RAZEM	6,550

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Andrzej Adler
Nr upr. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 149/96
CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Nr ewid. ŚL/K/BO/7573/02