

Przedmiar

Przedszkole nr 6 w Zawierciu, ul. Henryka Sienkiewicza 32, 42-440 Zawiercie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I Wymiana drzwi				
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m ² - ostrożne wykucie drzwi bez ich uszkodzenia	m ²	5,5
2	KNR 4-01 0329/03 analogia	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - analogia: powiększenie otworów drzwiowych		
		0,44	m ³	0,44
			razem	0,44
3	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - wykonanie nadproża w ścianie działowej	m	1
4	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe (2 szt) jednoskrzydłowe zewnętrzne posiadające nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9m w świetle przejścia.	m ²	4,4
5	KNR 4-01 0320/02 analogia	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m ² w ścianach z cegieł		
		1,64	m ²	1,64
			razem	1,64
6	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe 80 cm w świetle przejścia, płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykonane pełne o powierzchni ponad 1,60m ² - UWAGA: drzwi do pomieszczenia mokrego w okleinie HPL lub innej wodoszczelnej		
		1,64	m ²	1,64
			razem	1,64
7	Kalkulacja indywidualna	Wykończenie ścian po zamontowaniu ościeżnic (płytki, lamperia, malowanie ścian farbami emulsyjnymi) kolorystyka i materiały wg stanu istniejącego	kpl	3
II Wymiana rynien i rur spustowych				
8	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z osprzętem	m	102
9	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z osprzętem	m	30
10	KNR K-05 0501/03	analogia - montaż rynien dachowych o średnicy ok 150mm wraz z kolankami, złączkami i rewizjami i osprzętem	m	102
11	KNR K-05 0502/02	analogia - montaż rur spustowych o średnicy ok 100mm z zastosowaniem obejmy wkręcanej wraz z kolankami i złączkami i rewizjami i osprzętem	m	30
III Remont schodów zewnętrznych				
12	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²	4,94
13	KNR 0-12t2 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną z cokolikami	m ²	4,94