


Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	kalkulacja zakładowa	Powierzchniowe oczyszczenie powierzchni dachu oraz rynien z gałęzi, liści, śmieci itp.	m2		
		682,88	m2	682,880	
				RAZEM	682,880
2	KNR-W 4-01 0540-03	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m		
		16,35	m	16,350	
				RAZEM	16,350
3	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - ścięcie "wzdym" i wyrównanie pow. papą	m2		
	200	156,8	m2	156,800	
				RAZEM	156,800
4	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		166	m2	166,000	
				RAZEM	166,000
5	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm	m2		
		682,88	m2	682,880	
				RAZEM	682,880
6	kalkulacja zakładowa	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo- wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim - należy doliczyć wartość rusztowań	m2		
		8,88	m2	8,880	
				RAZEM	8,880
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500


INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Andrzej Adler

 Nr. Urb. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH 149/86
 CZŁONEK SLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
 INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 Nr ewid. SLK/BO/7573/02