

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawierciu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR-W 2-02 1610 01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolumnę	2	
2	KNKRB 2 rodz.15	Praca rusztowań - Przesławianie rusztowań - analogia Nakłady robocizny = 1 r-g Skład zespołu roboczego = 1 Współczynnik przestoju = 1 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	9	
3	KNNR 5 1297 01	analogia - Wykucie bruzd w tynku celem naprawy pęknięć	m	50	
4	KNNR 5 1208 05 analogia	Zaprawianie bruzd - z siatką elastyczną i gipsowaniem - analogia 50*0,05*0,02	m3	0,05	
			razem	m3	0,05
5	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg korytarzy i pomieszczeń grze przechowywane będąc materiały i sprzęt	kpl	1	
6	KNR 4-01 0308 04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2	szt	10	
7	Kalkulacja indywidualna	Zdjęcie ze ścian i sufitów i ponowny montaż elementów zasłaniających powierzchnie malowane (20 roboczogodzin)	kpl	1	
8	KNR 4-01 0705/01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanymi	szt	10	
9	KNR 4-01 1204 01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	523,43	
10	KNR 4-01 1204 02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	689,12	
11	KNR-W 2-02 1130 01	Wykonanie warstwy gruntującej	m2	1.309	
12	KNR 4-01 1204 01 - analogia	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	96,45	