

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - farba tuszcząca się i spękana + przebarwienia (przyjęto 30% całości)	m ²		
		82,39	m ²	82,390	
				RAZEM	82,390
2	kalkulacja zakładowa	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		82,39	m ²	82,390	
				RAZEM	82,390
3	kalk. zakł.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		274,63	m ²	274,630	
				RAZEM	274,630
4	kalk. zakł.	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		274,63	m ²	274,630	
				RAZEM	274,630
5	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		274,63	m ²	274,630	
				RAZEM	274,630
6	kalkulacja zakładowa	Rusztowania przestawne na kobyłkach i ramach do robót tynkarskich i malarskich w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 8.0 m ² - ustawienie Uwzględnić 120 mg praca rusztowań dla całości zadania	m ²		
		274,63	m ²	274,630	
				RAZEM	274,630
7	kalk. zakł.	Rusztowania przestawne na kobyłkach i ramach do robót tynkarskich i malarskich w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 8.0 m ² - przestawienie	m ²		
		274,63	m ²	274,630	
				RAZEM	274,630
8	kalk. zakł.	Rusztowania przestawne na kobyłkach i ramach do robót malarskich w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 8.0 m ² - rozbiórka	m ²		
		274,63	m ²	274,630	
				RAZEM	274,630
9	kalk. zakł.	Mycie okien i świetlików od wewnątrz	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
10	kalk. zakł.	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		145	m ²	145,000	
				RAZEM	145,000

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Andrzej Adler
 Nr udz. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 149/86
 CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
 INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 Nr ewid. SŁK.BG/7573/02