

## Przedmiar

Przedszkole nr 3 w Zawierciu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - ostrożne wykucie drzwi bez ich uszkodzenia	m2	5,98
2	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe posiadające po otwarciu dużego skrzydła światło przejścia minimumm 1,1m a po otwarciu dwóch skrzydeł 1,4m wraz z witrynami stałymi. Na każdym skrzydle po 3 zawiasy lakierowane. Należy zastosować szyby warstwowe bezpieczne typu P2 (2x4mm z dwoma warstwami folii PVB) o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Zastosować samozamykacz ramieniowy oraz 2 zamki ze stali nierdzewnej w tym jeden rolkowo - zasuwkowy drugi zasuwkowy (wkładki patentowe). Kolor konstrukcji dobrać do istniejącej stolarki (RAL 6002). Pochwyty dwustronne lakierowane typu C 300mm. Rozety dwustronne lakierowane. Progi 15mm. Współczynnik max U=1,1 W/m2K.	m2	5,98
3	KNR 2-02 0806/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IVw wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach - analogia uzupełnienie na gładko szpalet wokół nowych okien	m2	1,08
4	Kalkulacja indywidualna	Wykończenie ścian po zamontowaniu ościeżnic według stanu istniejącego	kpl	1