

REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SP-3. KWIECIEŃ 2020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.		
		42	szt.	42,000	
				RAZEM	42,000
2	kalkulacja zakładowa	Oczyszczenie rynien i koszy z nieczystości	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe. papa o gr. 5,2mm. Wywinąć min. 30 cm na ogniomury.	m2		
		322	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
5	kalkulacja zakładowa	Drobne naprawy obróbek blacharskich wraz ze wzmocnieniem ich mocowania.	m2		
		9,65	m2	9,650	
				RAZEM	9,650
6	KNR-W 4-01 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń w szczególności przy otworach wentylacyjnych	m2		
		4,33	m2	4,330	
				RAZEM	4,330
7	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 6 km Krotność = 5	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500

MIAJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
w ZAWIERCIU
42-400 Zawiercie; ul. Paderewskiego 45
☎ 32 67-229-03; 32 67-215-07
11 043 10 80 10

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Andrzej Adler
Nr 406 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH 149/56
CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ ZES
INŻYNIERÓW BUDOWLANICZYCH
Nr 6419 ŚLĄSKA 149/56