

SP-3 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ  
Kwiecień 2020

-1-

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>ROBOTY MALARSKIE - SALA GIMNASTYCZNA</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
2	NNRNKB d.1 202U 1134-01	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatami gruntującymi	m2		
		540	m2	540,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>540,000</b>
3	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		540	m2	540,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>540,000</b>
4	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		216	m2	216,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216,000</b>
5	KNR 2-02 d.1 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 8 m	m2		
		288	m2	288,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>288,000</b>
6	kalkulacja d.1 zakładowa	Demontaż i ponowny montaż drewnianych drabinek gimnastycznych mocowanych do ściany i posadzki wzdłuż ściany o długości 24m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	kalkulacja d.1 zakładowa	demontaż i ponowny montaż siatek - zabezpieczeń okien - wraz z linkami naciagowymi , wzdłuż ściany o długości 24 m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR-W 4-01 d.1 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. ponad 50 do 100 mm	m		
		64,56	m	64,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,560</b>
9	KNR-W 4-01 d.1 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		24	m	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
10	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		120	m2	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
2		<b>WYMIANA PARKIETU</b>			
11	KNNR-W 3 d.2 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		288	m2	288,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>288,000</b>
12	KNR 4-01 d.2 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach - legary zmurszałe i "osłabione"	m		

- 2 -

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
13 d.2	KNR 4-01 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
14 d.2	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z deszczulek debowych na gwoździe	m2		
		288	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
15 d.2	KNR-W 2-02 1122-05	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
16 d.2	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		288	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
17 d.2	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m2		
		288	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
18 d.2	KNR-W 2-02 1514-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową linii boiskowych . Należy odtworzyć istniejące linie.	m		
		246,85	m	246,850	
				RAZEM	246,850
19 d.2	KNNR-W 3 0807-05	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek	m2		
		288	m2	288,000	
				RAZEM	288,000

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ  
w ZAWIERCIU  
42-400 Zawiercie; ul. Paderewskiego 49  
tel. 32 67-229-03; 32 67-215-07  
fax 32 649 160 66 13

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
Andrzej Adler  
Nr upr. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH 149/08  
CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY  
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
Nr ewid. SLK/BO/7577/02