

P-4 ROBOTY BRUKARSKIE

MAJ 2019

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--------------------------------|---|------|---------|---------|
| KOSZTORYS: | | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0814-06 | Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| | | 13,15 | m | 13,150 | |
| | | | | RAZEM | 13,150 |
| 2 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | | |
| | | 75,52 | m | 75,520 | |
| | | | | RAZEM | 75,520 |
| 3 | KNR 2-31 0815-02 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | | |
| | | 187,22 | m2 | 187,220 | |
| | | | | RAZEM | 187,220 |
| 4 | KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | | |
| | | 36,82 | m2 | 36,820 | |
| | | | | RAZEM | 36,820 |
| 5 | KNKRB 6 0802-05 | Rozebranie nawierzchni o grubości 15 cm z betonu w sposób ręczny - trylinka | m2 | | |
| | | 33,38 | m2 | 33,380 | |
| | | | | RAZEM | 33,380 |
| 6 | KNR 4-04 1105-01 1105-02 | Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 6 km | m3 | | |
| | | 22,5 | m3 | 22,500 | |
| | | | | RAZEM | 22,500 |
| 7 | KNR 4-04 1105-02 | Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5 | m3 | | |
| | | 22,5 | m3 | 22,500 | |
| | | | | RAZEM | 22,500 |
| 8 | KNKRB 6 0101-06 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV | m2 | | |
| | | 187,68 | m2 | 187,680 | |
| | | | | RAZEM | 187,680 |
| 9 | KNKRB 6 0102-05 | Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie | m3 | | |
| | | 120,5 | m3 | 120,500 | |
| | | | | RAZEM | 120,500 |
| 10 | NNRNKB 231 0511-02 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2 | m2 | | |
| | | 249,61 | m2 | 249,610 | |
| | | | | RAZEM | 249,610 |

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Aneta Adler
 Nr upraw. konstr. budowlanych 149/06
 CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
 INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 Nr. rej. SUK/110/17573/02