

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		28,5	m2	28,500	
				RAZEM	28,500
2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		56,5	m2	56,500	
				RAZEM	56,500
3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		56,5	m2	56,500	
				RAZEM	56,500
4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		28,5	m2	28,500	
				RAZEM	28,500
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		47,76	m2	47,760	
				RAZEM	47,760
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		47,76	m2	47,760	
				RAZEM	47,760

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Andrzej Adler
 Nr Lp. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 149/86
 CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
 INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 Nr ewid. ŚLK/IB/7573/02