

OGRODZENIE

SP-11

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	kalkulacja zakładowa z.o. 2.8.3.	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego. Przęsła o wys. 1,3m i szer. 2,5m, ocynkowane i lakierowane proszkowo. Słupki 40x60x1,5 o wys. 2,1m + daszek, cokół betonowy o wys 20 cm. Należy pamiętać aby ostre zakończenie przęsła zamontowane były od dołu. Długość ogrodzenia 35,6mb w tym należy zamontować bramę dwuskrzydłową o szer. 4,0 m.	m		
		35,6	m	35,600	
				RAZEM	35,600
2	kalkulacja zakładowa	Zakup i montaż siatki "leśnej" o wys. 2,0m na grobli rzecznej. Siatkę należy montować na słupkach drewnianych impregnowanych IZOLBETEM do wys. 1,0 m. stroną o mniejszych oczkach "od dołu" Słupki drewniane osadzać w gruncie co 2,0mb.	mb		
		97,56	mb	97,560	
				RAZEM	97,560

INSPEKTOR NABŁĘGU INWESTORSKIEGO
 Nr Dyr. KONSPEKTORSTWA BUDOWLANYCH 149/068
 CZŁONEK STOWARZYSZENIA OKRĘGOWEJ IZBY
 INŻYNIERÓW BUDOWLANICTWA
 Nr. 5102
 14.07.2012
 Andrzej Adler