

ZKOBEK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		BAWIALNIA I SYPIALNIA GRUPA I			
1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych - analogia - demontaż i montaż nowych listew przyściennych	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
3	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych . Klasa ścieralności AC4. Montaż - bezklejowy. Grubość panela - 10 mm. Kolor - jasny zbliżony do koloru paneli o nazwie "dąb bielony połysk". - ewentualne odstępstwa od tego koloru uzgodnić z Inwestorem. Powyższy opis dotyczy też poz. 6 przedmiaru.	m2		
		78,46	m2	78,460	
				RAZEM	78,460
2		BAWIALNIA , SYPIALNIA I JADALNIA GRUPA III - PARTER			
4	ZKNR C-2 d.2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych - analogia - demontaż i montaż nowych listew przyściennych	m		
		97,4	m	97,400	
				RAZEM	97,400
5	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		97,4	m	97,400	
				RAZEM	97,400
6	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych , klasa 32/AC4 - pozostały opis jak w pozycji 3 przedmiaru	m2		
		155,48	m2	155,480	
				RAZEM	155,480

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Andrzej Adler
 Nr. upr. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 149/88
 CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
 INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 Nr ewid. ŚLK/BO/7573/02