

PLAC ZABAW P-7  
P-15  
IV 2019

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>ROBOTY REMONTOWE W PRZEDSZKOLU NR 15</b>			
1	kalkulacja d.1 zakładowa	Podniesienie skrzyń żelbetowych , przestawienie ich na czas roboty , ponowne ustawienie skrzyń	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynki zmurszałe , syjące się , zawilgotniałe	m2		
		8,85	m2	8,850	
				RAZEM	8,850
3	KNR-W 4-01 d.1 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
5	KNR-W 4-01 d.1 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		3,12	szt.	3,120	
				RAZEM	3,120
6	KNR-W 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		15,096	m2	15,096	
				RAZEM	15,096
7	KNR-W 4-01 d.1 0728-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		15,096	m2	15,096	
				RAZEM	15,096
8	kalkulacja d.1 zakładowa	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk gładki wraz z wcześniejszym gruntowaniem powierzchni. Kolor farby uzgodnić z Inwestorem	m2		
		15,096	m2	15,096	
				RAZEM	15,096
9	kalkulacja d.1 zakładowa	Naprawa 2 szt ławek parkowych - montaż 4 szt desek dla siedzisk	m3		
		0,06	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
10	KNR 13-23 d.1 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią twardą powierzchni chodnika	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2		<b>ROBOTY REMONTOWE W PRZEDSZKOLU NR. 7</b>			
11	KNR 2-01 d.2 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I -II z transportem urobku samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KALKULACJA A ZAKŁADOWA A	Uzupełnienie siedzisk piaskownicy tarcicą (likwidacja ostrych betonowych kantów)	m2		
		5,32	m2	5,320	
				RAZEM	5,320

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
*Andrzej Adler*  
Nr upr. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 149/86  
CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY  
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
Nr ewid. SLK/BC/7573/82