

SP-5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW OD STRONY OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0113-03	- trasa dróg w terenie równinnym			
		0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
2	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i	dół.		
d.1	0308-10	głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)			
		21	dół.	21,000	
				RAZEM	21,000
3	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o	m3		
d.1	0204-01	objętości do 0.5m3 - ręczne układanie betonu B-20			
		3,96	m3	3,960	
				RAZEM	3,960
4	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów	t		
d.1	0259-02	budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm			
		fi6			
		0,041	t	0,041	
				RAZEM	0,041
5	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów	t		
d.1	0259-02	budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16-28			
		mm fi12			
		0,071	t	0,071	
				RAZEM	0,071
6	kalkulacja	Słupki piłkochwyty z profili zamkniętych 8x8 cm i gr.	kg		
d.1	zakładowa	ścianki 4 mm , malowane w kolorze ciemno- zielonym.Od góry zabezpieczona od war. atmosf. = montaż 10 szt stężeń o dł. 4,15mb .Montaż przelotek dla siatki 21 szt x 5,0 m x9,22 kg/mb = 968,10kg 10 szt x 4,15 m x9,22 kg/mb = 382,63 kg			
		1350,73	kg	1 350,730	
				RAZEM	1 350,730
7	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o	kol.		
d.1	1611-06	wysokości kolumny do 6 m			
		8	kol.	8,000	
				RAZEM	8,000
8	kalkulacja	Zakup i montaż siatki zabezpieczającej . Siatka	m2		
d.1	zakładowa	polipropelynowa o oczkach 4,5 x 4,5 cm , linka 5mm kolor ciemno-zielony. Wymiary sprawdzić na budowie. Montaż siatek zgodnie z instrukcją montażu Producenta siatki.Siatkę przymocować do przęśla ogrodzenia spinkami elektrycznymi.			
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
2		NAPRAWA MURKU OGRODZENIA OD STRONY ul. PADEREWSKIEGO			
9	KNP 02	Układanie masy betonowej w czapkach murku	m2		
d.2	0609-01.01	ogrodzenia			
		6,85	m2	6,850	
				RAZEM	6,850
10	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji żelbetowej czapek murku	m		
d.2	0201-10	ogrodzenia			
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
11	KNR-W 4-01	Rozbórka betonowych czapek murku	m2		
d.2	0212-07				

SP-5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,85	m2	6,850	
				RAZEM	6,850
12 d.2	KNR-W 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
13 d.2	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Andrzej Adler
Nr. list. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH 149/86
CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Nr. ewid. ŚL/IBO/1573/02