

KLASOPRACOWNIA 108 SP-9 POSADZKI

Lipiec 2020

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	kalkulacja własna	Rozebranie posadzek z deszczółek parkietowych wraz z listwami przypodłogowymi w klasopracowniach	m2		
		75,45	m2	75,450	
				RAZEM	75,450
2	kalk.wł.	Wyrównywanie podłogi betonowych przez szlifowanie - doczyszczenie podłoża z lepiku oraz kleju	m2		
		75,45	m2	75,450	
				RAZEM	75,450
3	kalk. wł.	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		75,45	m2	75,450	
				RAZEM	75,450
4	kalk. wł.	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
5	kalk. wł	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe. Kolorystykę wykładziny ustalić z Inwestorem. Wkładzina winna mieć parametry niegorsze niż podane poniżej: - grubość - 2,0 mm - grubość warstwy użytkowej - 0,5 mm - klasyfikacja użytkowania - do użytku publicznego zgodne z PN-EN ISO 10874 - palność - Cns1 - odporność na poślizg $\geq 0,3$ - ścieralność - grupa 7	m2		
		75,45	m2	75,450	
				RAZEM	75,450
6	kalkulacja własna	Naprawa tynku po zdemontowanych listwach przyściennych. Wykonać tynk c-w III kat. z zatarciem na gładko.	mb		
		33,21	mb	33,210	
				RAZEM	33,210
7	kalk. wł	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		75,45	m2	75,450	
				RAZEM	75,450
8	kalk. wł.	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - wywinicie na ścianę wykładziny rodzimej	m		
		33,21	m	33,210	
				RAZEM	33,210
9	kalk. wł.	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
10	kalk. wł.	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6	m3	2,0	2,0