

WYKŁADZINY - SP-7

MAY. 2018

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	kalkulacja zakładowa	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w trzech klasopracowniach + demontaż listew przyściennych	m2		
		179,82	m2	179,820	
				RAZEM	179,820
2	kalkulacja zakładowa	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu wraz z drobną naprawą tynków ściennych po zerwanych listwach	miejsc.		
		20	miejsc.	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - masa samopoziomująca	m2		
		179,82	m2	179,820	
				RAZEM	179,820
4	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		179,82	m2	179,820	
				RAZEM	179,820
5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - należy wywinąć 10 cm wykładziny na ścianę.	m2		
		194,25	m2	194,250	
				RAZEM	194,250
6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		194,25	m2	194,250	
				RAZEM	194,250
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - wraz z opłatą utylizacyjną. Krotność = 5	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Andrzej Adler

Nr udr. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 149/86
CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Nr ewid. SLK/BO/7573/08