

38-8
PAC CUBH.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		50,56	m2	50,560	
				RAZEM	50,560
2	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		50,56	m2	50,560	
				RAZEM	50,560
3	kalkulacja własna	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach + należy doliczyć dodatek hydroszczelnu lub innego środka zabezpieczającego powierzchnię przed dostępem wilgoci z zewnątrz	m2		
		50,56	m2	50,560	
				RAZEM	50,560
4	KNR-W 2-02 2601-05/ analogia	Montaż siatki z włókna szklanego	m2		
		50,56	m2	50,560	
				RAZEM	50,560
5	kalkulacja własna	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. ; Ściany płaskie i powierzchnie poziome; kruszywo marmurowe 1,5 mm. Kolorystykę ustalić z Inwestorem	m2		
		50,56	m2	50,560	
				RAZEM	50,560
6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		113,72	m2	113,720	
				RAZEM	113,720
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		113,72	m2	113,720	
				RAZEM	113,720
8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		53,72	m2	53,720	
				RAZEM	53,720
10	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
11	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km + OPŁATA UTYLIZACYJNA Krotność = 5	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników - zlewozmywak materiał INWESTORA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-02 0201-01	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 50 mm na rurę z PCV	msc.		
		12,7	msc.	12,700	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		13	m	13,000	
		ilość odcinków		RAZEM	12,700
		łączna długość		RAZEM	13,000
14	KNR-W 4-02 0204-05	Wymiana podejścia odpływowego z rur PCV	szt.		
		2	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		5	m	5,000	
		ilość podejść		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	5,000
15	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-03 0607-04	Wymiana belek montażowych 2x40 W	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18	kalkulacja zakładowa	Przestawianie i ustawienie docelowe szaf Pracowni + włączenie digestorium do przewodu wentylacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-03 0507-05	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Andrzej Adler
 INŻYNIER KRAJOWY - BUDOWLANYCH 149/88
 CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
 INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 Nr ewid. SLK/BO/7573/02