

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sala + zaplecza	m ²		
		350,26	m ²	350,260	
				RAZEM	350,260
2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		350,26	m ²	350,260	
				RAZEM	350,260
3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		202,45	m ²	202,450	
				RAZEM	202,450
4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		119,5	m ²	119,500	
				RAZEM	119,500
5	KNR 4-03 1145-02 / analogia	Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1.0 m ² mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglany - demontaż i m-z drabiek drewnianych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - usunięcie łuszczącej się farby olejnej	m ²		
		245,73	m ²	245,730	
				RAZEM	245,730
7	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		245,73	m ²	245,730	
				RAZEM	245,730
8	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2x 34 żebra i 5x25	m ²		
		17,4	m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
9	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie - przyjęć drobne naprawy osłon Rx1,3	m ²		
		22	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
10	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż siatki styłonowej zabezpieczającej okna	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
11	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
12	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
13	KNKRB 2 0803-09	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów - przyjęto 30% pow. ścian.	m ²		
		49	m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
14	KNR-W 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 6 m - Rx0,5	m ²		
		195	m ²	195,000	
				RAZEM	195,000
15	kalkulacja zakładowa	Udrożnienie kanałów wentylacyjnych. Należy doliczyć montaż siatek zabezpieczających wyloty z kanałów.	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR-W 2-02 1509-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - szpalety	m2		
		14,74	m2	14,740	
				RAZEM	14,740
17	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		68,98	m	68,980	
				RAZEM	68,980
18	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		203	m2	203,000	
				RAZEM	203,000
19	KNR 2-02 1111-08	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		203	m2	203,000	
				RAZEM	203,000