

REMONT POMIESZCZEŃ

SP-1

VII 2020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		W.C. PERSONELU + UMYWALNIA + PRZEDPOKÓJ I			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat	szt.		
d.1	0354-07	okiennych o powierzchni do 2 m2			
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na	m3		
d.1	0349-02	zaprawie cementowo-wapiennej			
		0,311	m3	0,311	
				RAZEM	0,311
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.1	0819-15				
		10,88	m2	10,880	
				RAZEM	10,880
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.1	0818-05				
		7,19	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
5	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-	m2		
d.1	0701-02	-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o			
		powierzchni odbicia do 5 m2. TYNKI ZMURSZAŁE I			
		SPEKANE			
		12,99	m2	12,990	
				RAZEM	12,990
9	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane	m2		
d.1	0716-01	ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,			
		gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w			
		pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2			
		12,99	m2	12,990	
				RAZEM	12,990
10	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25	msc.		
d.1	0105-02	-32 mm			
		4	msc.	4,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		4,31	m	4,310	
		ilość odcinków		RAZEM	4,000
		łączna długość		RAZEM	4,310
11	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej	msc.		
d.1	0201-04	kielichowej o śr. 150 mm			
		2	msc.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		2,6	m	2,600	
		ilość odcinków		RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		łącna długość		RAZEM	2,600
12	KNR-W 4-01 d.1 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakami - CLEM UZYSKANIA LEPSZEJ PRZYCZEPNOŚCI GLAZURY	m2		
		7,25	m2	7,250	
				RAZEM	7,250
13	KNR-W 4-01 d.1 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR-W 2-02 d.1 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 "80"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-02 d.1 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne. nALEZY DOLICZYĆ WYWIERCENIE 5 SZT OTWORÓW W DOLNEJ CZ. SKRZYDEŁ O ŚREDNICY 2,0 CM	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
16	KNR 0-12II d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą. KOLORYSTYKĘ USTALIĆ Z INWESTOREM. PŁYTKI GATUNEK I	m2		
		13,12	m2	13,120	
				RAZEM	13,120
17	KNR-W 2-02 d.1 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - POSADZKI	m2		
		7,25	m2	7,250	
				RAZEM	7,250
18	KNR 0-12 d.1 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. PŁYTKI ANTYPOSLIZGOWE . KOLOR UZGODNIĆ Z INWESTOREM	m2		
		7,25	m2	7,250	
				RAZEM	7,250
19	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-15 d.1 0107-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
24 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		33,86	m2	33,860	
				RAZEM	33,860
25 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		33,86	m2	33,860	
				RAZEM	33,860
26 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		7,19	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
27 d.1	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki na ścianach - tynk strukturalny, SILIKONOWY DO WYS. 1,5M - KOLORYSTYKĘ USTALIC Z INWESTOREM - TYLKO ŚCIANY I PRZEDPOKÓJ	m2		
		12,9	m2	12,900	
				RAZEM	12,900
28 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,43	m2	12,430	
				RAZEM	12,430
29 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR 5-08 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
32 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km NALEŻY DOLICZYĆ KOSZTY UTYLIZACJI GRUZU.	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
33 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
2		POKÓJ SOCJALNY + MAGAZYN ŻYWNOŚCI + PRZEDPOKÓJ NR. II			
34 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		43,6	m2	43,600	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	43,600
36 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2. TYNKI ZMURSZALE I MOCNO ZAWILGOZONE	m2		
		21,16	m2	21,160	
				RAZEM	21,160
37 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		21,16	m2	21,160	
				RAZEM	21,160
38 d.2	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m2		
		43,6	m2	43,600	
				RAZEM	43,600
39 d.2	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8. "80"	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.2	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
41 d.2	KNR-W 2-02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m2		
		43,6	m2	43,600	
				RAZEM	43,600
42 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE. KOLORYSTYKĘ UZGODNIĆ Z INWESTOREM	m2		
		43,6	m2	43,600	
				RAZEM	43,600
43 d.2	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny - DO WYS. 1,5 M	m2		
		52,6	m2	52,600	
				RAZEM	52,600
44 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		80,06	m2	80,060	
				RAZEM	80,060
45 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		80,06	m2	80,060	
				RAZEM	80,060
46 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		38,4	m2	38,400	
				RAZEM	38,400
47 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		42,02	m2	42,020	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42,020
48 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.2	KNR 5-08 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ			
50 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		34,85	m2	34,850	
				RAZEM	34,850
51 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		34,85	m2	34,850	
				RAZEM	34,850
52 d.3	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		6,34	m2	6,340	
				RAZEM	6,340
53 d.3	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		28,73	m2	28,730	
				RAZEM	28,730


INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Andrzej Adler
 Nr upraw. konstrukcyjno - budowlanych 149/88
 CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
 INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 Nr ewid. SLK/POZ/2011/...