

Załącznik do przedmiaru robót dla zadania pn. - „Wymiana opraw oświetleniowych”

Adres inwestycji : Szkoła Podstawowa nr. 7 w Zawierciu ul. Oświatowa 55.

WYKAZ POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH NASTAPI WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH.

KORYTARZE (główny i boczne)	- 19 szt.
KLASOPRACOWNIE (7 , 8 , 9 , 10 , 13 , 14 , 15 , 16 , 36)	- 72 szt.
POKÓJ NAUCZYCIELSKI	- 2 szt.
POKÓJ PIEŁĘGNIARKI	- 3 szt.
BIBLIOTEKA	- 4 szt.
SEKRETARIAT + POKÓJ DYREKTORA SZKOŁY	- 3 szt.
ŚWIETLICA + SALKI ŚWIETLICOWA	- 10 szt.
SALA GIMNASTYCZNA	- 4 szt.
<hr/>	
RAZEM :	117 szt.

Niniejszy załącznik stanowi integralną część przedmiaru . Przed przystąpieniem do wyceny robót należy bezwzględnie sprawdzić warunki wymiany opraw bezpośrednio na budowie.

Andrzej Adler
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Nr udł. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 149/88
CZŁONEK ŚWIĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Inż. wid. SLK/BO/7573/02

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż opraw zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego. Wykaz pomieszczeń gdzie nastąpi wymiana opraw oświetleniowych w załączniku do przedmiaru.	kpl.		
		115	kpl.	115,000	
				RAZEM	115,000
2	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		117	kpl.	117,000	
				RAZEM	117,000
3	kalkulacja zakładowa	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych - przykręcanych i wiszących . Oprawy winny zapewnić następujące natężenie oświetlenia: korytarze - 100lx , schody - 150lx , stolówka - 200lx , świetlica - salka przy świetlicy - 300lx , sale lekcyjne i pokoje nauczycielskie - 300lx (na blatach ławek i biurkach) , tablice lekcyjne - 500lx (ochrona przed lustrzanymi odbiciami światła).	kpl.		
		117	kpl.	117,000	
				RAZEM	117,000
4	E-0508 0800 -05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
5	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
6	KNR 5-08 0814-01	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ²	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
7	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		117	pomi ar	117,000	
				RAZEM	117,000
8	KNR-W 4-03 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym. Należy doliczyć wartość wykonania prot. potwierdzającego wymogi stawiane w poz. 3 przedmiaru.	pomi ar		
		117	pomi ar	117,000	
				RAZEM	117,000
9	kalkulacja zakładowa	Wykonanie drobnych napraw tynkarskich sufitów po wymianie opraw wraz z malowaniem farbą emulsyjną w kolorze białym , całej powierzchni sufitów.	m ²		
		886	m ²	886,000	
				RAZEM	886,000

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Andrzej Adler
 Nr IdP. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 147
 CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
 INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 Nr IdP. 0151101757711