

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Przedsiönek + 3 szatnie			
1 d.1	KNR 19-01 0205-10	Nacięcie powierzchni starego betonu celem uzyskania lepszej przyczepności podłoża	m2		
		147,12	m2	147,120	
				RAZEM	147,120
2 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		147,12	m2	147,120	
				RAZEM	147,120
3 d.1	KNR 7-11 0101-01	Gruntowanie podłoży betonowych	m2		
		147,12	m2	147,120	
				RAZEM	147,120
4 d.1	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		147,12	m2	147,120	
				RAZEM	147,120
5 d.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków zmurszałych	m2		
		79,05	m2	79,050	
				RAZEM	79,050
6 d.1	KNR 13-23 1001-03	Ługowanie farby olejnej	m2		
		79,05	m2	79,050	
				RAZEM	79,050
7 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		79,05	m2	79,050	
				RAZEM	79,050
8 d.1	KNR 0-33 0125- 03/analog	Tynki silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - wewnątrz budynku - szatnie	m2		
		158,41	m2	158,410	
				RAZEM	158,410
9 d.1	kalkulacja zakładowa	Gruntowanie powierzchni ścian HYDROSZCZELEM	m2		
		158,41	m2	158,410	
				RAZEM	158,410
10 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		66,62	m2	66,620	
				RAZEM	66,620
11 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		12,65	m2	12,650	
				RAZEM	12,650
12 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		66,62	m2	66,620	
				RAZEM	66,620

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		66,62	m2	66,620	
				RAZEM	66,620
14 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		146,62	m2	146,620	
				RAZEM	146,620
15 d.1	kalkulacja zakładowa	Wykonanie i montaż kanałów wentylacyjnych typu "ZET" z blachy ocynk.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - poszerzenie do 90 cm otworów przejściowych pomiędzy szatniami i osadzenie słupów z "C" 100.	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000