

SP-11 SALA GIMNASTYCZNA
MALOWANIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		227,04	m2	227,040	
				RAZEM	227,040
2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		227,04	m2	227,040	
				RAZEM	227,040
3	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		6,12	m2	6,120	
				RAZEM	6,120
4	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża - preparat gruntujący	m2		
		227,04	m2	227,040	
				RAZEM	227,040
5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		128	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		99,04	m2	99,040	
				RAZEM	99,040
7	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - usunięcie spękanej i łuszczącej się farby	m2		
		92,36	m2	92,360	
				RAZEM	92,360
8	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		92,36	m2	92,360	
				RAZEM	92,360
9	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		9,23	m	9,230	
				RAZEM	9,230
10	KNR-W 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. ponad 50 do 100 mm	m		
		41,12	m	41,120	
				RAZEM	41,120
11	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż siatki styłonowej zabezp. okna.	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
12	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		128	m2	128,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	128,000
14	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
15	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		4	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000

Andrzej Adler
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Nr Licz. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH 149/86
CZŁONEK SLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Nr wid. SLK/BO17573/02

SP-11 - DACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	kalkulacja zakładowa	Wytrasowanie w styropapie linii cięcia o szer. 1,0 m na długości 16,43 m i wycięcie pasa styropapy.	m2		
		16,43	m2	16,430	
				RAZEM	16,430
2	kalkulacja zakładowa	odszukanie miejsca przecieku wody	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR-W 4-01 0537-05	Uzupełnienie i wzmocnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m2		
		5,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
4	KNR-W 4-01 0513-01 z.sz.2.3. 9909-01/3	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach drewnianych w nakładkę - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - pokrycie 1x papa obróbek blaszanych - gzyms	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
5	KNR-W 4-01 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m2		
		16,43	m2	16,430	
				RAZEM	16,430
6	KNZ-14 0121- 01/analogia	Izolacja z płyt ze styropianu laminowanego pokrytego 1x papa podkładowa + połączenie ze starym podłożem	m2		
		16,43	m2	16,430	
				RAZEM	16,430
7	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-02/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2	m2		
		16,43	m2	16,430	
				RAZEM	16,430

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Anarzej Adler
 Nr upr. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 149/86
 CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
 INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 Nr ewid. 51K.030/7573/02