

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty posadzkarskie					
1	kalk.wł.	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie - doczyszczanie podłoża z lepiku oraz kleju	m ²		
d.1		74.62	m ²	74.620	
				RAZEM	74.620
2	kalk. wł.	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1		74.62	m ²	74.620	
				RAZEM	74.620
3	kalk. wł.	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1		74.62	m ²	74.620	
				RAZEM	74.620
4	kalk. wł	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe. Kolorystykę wykładziny ustalić z Inwestorem. Wkładzina winna mieć parametry niegorsze niż podane poniżej: - grubość - 2,0 mm - grubość warstwy użytkowej - 0,5 mm - klasyfikacja użytkowania - do użytku publicznego zgodnie z PN-EN ISO 10874 - palność - Cns1 - odporność na poślizg $\geq 0,3$ - ścieralność - grupa 7	m ²		
d.1		74.62	m ²	74.620	
				RAZEM	74.620
5	kalk. wł	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1		74.62	m ²	74.620	
				RAZEM	74.620
6	kalk. wł.	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane - wywiniecie na ścianę wykładziny rodzimej	m		
d.1		34.6	m	34.600	
				RAZEM	34.600
7	kalk. wł.	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
d.1		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
8	kalk. wł.	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6	m ³		
d.1		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
2 Roboty tynkarsko - malarskie					
9	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.2	0706-02	45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
10	kalk. własna	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane ręcznie na ścianach na mokro z gotowych mieszanek - tynk akrylowy , kolorystykę uzgodnić z Inwestorem	m ²		
d.2		58.82	m ²	58.820	
				RAZEM	58.820
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	119.95	m ²	119.950	
				RAZEM	119.950
12	kalk. własna	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2		45.33	m ²	45.330	
				RAZEM	45.330
13	kalk. własna	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2		74.62	m ²	74.620	
				RAZEM	74.620
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	74.62	m ²	74.620	
				RAZEM	74.620
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		45.33	m ²	45.330	
				RAZEM	45.330
16	kalk. włas-	Ostony okien i drzwi folią polietylenowa	m ²		
d.2	na	25.55	m ²	25.550	
				RAZEM	25.550