

## Przedmiar

Przedszkole nr 4 w Zawierciu, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 3, 42-400 Zawiercie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na tarasie i schodach</b>				
1	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach - analogia - skucie nierówności tarasu przy murku	m2	4
2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie izolacji uszczelniaczem przy elewacji budynku oraz przy murku tarasu	m	48
3	Kalkulacja indywidualna	Podniesienie i umocowanie kraty stalowej na posadzce tarasu o wymiarach 0,8x1,25m wraz z jej malowaniem	szt	1
4	Kalkulacja indywidualna	Wymiana z uszczelnieniem w murze odprowadzeń rurowych wody z tarasu (rurki stalowe o średnicy około 5 cm o długości około 40cm)	szt	16
5	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej z wyprofilowaniem do odpływów	m2	114,17
6	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 4cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	114,17
7	KNR 0-12t2 1121/05	Analogia - okładziny schodów z kostki brukowej kolorowej grubości 6 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	16,12
8	KNR 4-01 0722/01	Analogia - naprawa i przecieranie istniejących czap na murku tarasu oraz podstopnic oraz lica murku tarasu od strony wewnętrznej materiałem cienkowarstwowym mrozoodpornym - przygotowanie do malowania farbami zewnętrznymi	m2	38
9	KNR 4-01 0723/01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 1m2	m2	2
10	KNR 4-01 0727/04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków	m2	2
11	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	38
12	KNR 2-02 1505/11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu bez gruntowania	m2	38
<b>II Elewacja tarasu</b>				
13	KNR-W 4-01 0701/06	Odbicie tynków zewnętrznych (analogia) na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej	m2	30
14	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi muru tarasu	m2	40,17
15	KNR 19-01 0811/05	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej na murku tarasu - lico zewnętrzne	m2	40,17
16	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	40,17
17	KNR 2-02 1505/11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu bez gruntowania	m2	40,17
18	KNNR 2 1902/01	Analogia - docieplenie ścian płytami styropianowymi o różnej grubości metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie, wzmocnienie warstwą siatki (wraz z tynkowaniem) - dotyczy uzupełnienia ubytków na elewacji z wyrównaniem do regularnych kształtów	m2	10
19	KNR 9-21 0106/02	Czyszczenie i mycie elewacji	m2	51,46
20	ZKNR C-1 0101/07	Jednokrotne gruntowanie podłoża ścian i szpalet - analogia gruntowanie pod farbę elewacyjną	m2	51,46
21	ZKNR C-1 0114/06	Dwukrotne malowanie ścian i szpalet farbą elewacyjną tynków fakturowych w bezspoinowym systemie dociepleń - ujednolicenie elewacji	m2	51,46
22	KNR 2-02 1218/05	Podokienniki - parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej o długości 1,7m i szerokości 0,4m z zakończeniami PCV	szt	6
23	KNR 2-02 1218/05	Podokienniki - parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej o długości 2,3m i szerokości 0,4m z zakończeniami PCV	szt	1
<b>III Remont balkonu</b>				
24	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - analogia rozbiórka części parapetów i obróbek blacharskich.	m2	9,67
25	KNR 4-01 0535/08	Analogia - rozbiórka okładziny sufitowej z siatki, kleju i tynku cienkowarstwowego z oczyszczeniem. R x1,5 R=1.5	m2	28,88
26	KNR-W 4-01 0701/12	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej - analogia - oczyszczenie powierzchni balkonu	m2	31

## Przedmiar

Przedszkole nr 4 w Zawierciu, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 3, 42-400 Zawiercie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 7-12 0103/07	Czyszczenie mechaniczne przez szrotkowanie powierzchni zewnętrznych stalowych - czyszczenie balustrady balkonowej: pochwyty fi 30mm, rurki pionowe fi 15mm co 11mm, płaskownik dolny 50x5mm		
		35	m2	35
			razem	m2 35
28	KNR 7-12 0105/05	Odtłuszczanie elementów stalowych - balustrady	m2	35
29	KNR 7-12 0201/07 analogia	Malowanie pędzlem farbami przeciwrzdzewnymi do gruntowania analogia - malowanie farbą gruntującą przeciwrzdzewną balustrady	m2	35
30	KNR 7-12 0214/01 analogia	Malowanie pędzlem emaliami antykorozyjnymi analogia - malowanie farbą nawierzchniową balustrady	m2	35
31	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wzmocnień stalowych balustrady	szt	5
32	KNR-W 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno - pierwsza warstwa- analogia - izolacja płyty balkonowej	m2	31
33	KNR-W 2-02 0603/06	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past - każda następna warstwa ponad jedną	m2	31
34	KNR 4-01 0530/06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo szerokości ponad 25cm	m2	9,67
35	KNR 2-02 1112/05	Analogia - ułożenie na powierzchni balkonu wykładziny ze sztucznej trawy tarasowej	m2	31
36	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufit balkonu	m2	28,88
37	KNR 19-01 0811/05	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej na suficie balkonu	m2	28,88
38	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	28,88
39	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	28,88
40	Kalkulacja indywidualna	Przyklejenie istniejących parapetów blaszanych o długości 1,66m do istniejącego podłoża w oknach balkonowych	szt	6
41	KNR 4-04 1101/01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km	m3	1,5
42	KNR 4-01 0108/12 analogia	Odwóz materiałów z rozbiórki na odległość na każdy następny 1km ponad 1km (+9 km) - dotyczy odwozu gruzu Krotność: 9	m3	1,5
43	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	kpl	1,5
<b>IV Opaska wokół tarasu</b>				
44	KNR 2-01 0125/04	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm	m2	24
45	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	3,6
46	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - tłuczeń kamienny łamany 0 - 30mm	m2	19,2
47	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	48
48	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	19,2